



6584857

NAF Test Eierskifte

Testdato
24.09.2026

Kunde

Navn Sigrid Heringstad
Medlemsnummer 70110310
Adresse Heidalsvegen 1537
Postnummer og -sted 2676 HEIDAL
Telefon 95368550
E-post sigrid.heringstad@outlook.com



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1395 cm ³
Modell	GOLF	Motoreffekt	110 kW
Type	AU	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	HT18247	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZAUZGW816640	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	184109	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2016
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	28.06.2016
		Frist for neste EU kontroll	17.09.2028



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



6584857

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
64.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
13.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
35.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
35.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
45.7	Registerreim.	Bilfabrikanten oppgir ikke utskiftingsintervall for registerreima	
63.9	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
64.25	Lakk / karosseri utvendig.	Bulk(er)	Høyre bakskjerm
64.38		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt og skitten
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Foran, Bak
65.14		* Overflaterust fremre og bakre travers.	
90.10	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
91.21	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon
Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Aviloo batterikontroll ikke bestilt


Maks hastighet ved prøvekjøring 70 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 11 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Ja



6584857

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Skilter.	✓	42 - Oljenivå motor.	✓
2 - Sentrallås/nøkler.	✓	R 43 - Utvendig tilstand motor.	✓
3 - Service/Dokumentasjon.	✓	O 44 - Motorfester.	✓
		45 - Registerreim.	O
Interiør.		Karosseri.	
4 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	47 - Dører.	✓
5 - Varsellamper/ meldinger.	✓	48 - Elektrisk vindusheis.	✓
6 - Brems pedal.	✓	49 - Døråpning.	✓
7 - Bremskraftforsterker.	✓	50 - Dørtrekk.	✓
8 - Instrumenter.	✓	51 - Bilbelte.	✓
9 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	52 - Gulvmatter/-teppe.	✓
10 - Vindusvisker, spyler.	✓	53 - Førersete.	✓
11 - Lyktespyler / Visker.	✓	54 - Bakseter.	✓
12 - Lyd / lyssignaler.	✓	O 55 - Passasjersele.	✓
13 - Glassruter.	✓	56 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
14 - Setevarmer.	✓	57 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
15 - Innvendig speil.	✓	59 - Varseltrekant.	✓
16 - Utvendig speil.	✓	60 - Refleksvest.	✓
17 - Solskjermet.	✓	61 - Last-/bagasjerom.	✓
18 - Takluke/Panoramatak.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
19 - Taktrekk.	✓	63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	O
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
22 - Interiør generelt.			
Prøvekjøring.		Underside.	
23 - Motor virkemåte.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
24 - Kjøreegenskaper.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
26 - Girkasse. (automatisk)	✓	67 - Stabilisator.	✓
29 - Parkeringsbrems.	✓	68 - Differensial.	✓
30 - Bremsvirkning.	✓	69 - Drivaksler.	✓
31 - Avgassanalyse. (Bensin)	✓	71 - Bremseslanger.	✓
		72 - Bremseslanger.	✓
		73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
		74 - Bremseskiver innvendig.	✓
		75 - Parkbrems.	✓
		O 76 - Støtdempere.	✓
		77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
		78 - Lekkasjer.	✓
		79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
		81 - Eksosanlegg.	✓
		82 - Travers.	✓
Motor.			
33 - Panser.	✓		
34 - Understellsnummer.	✓		
35 - Feilkodeutlesing.	O		
36 - Lykter/lys - virkemåte.	✓		
37 - Lykter/lys - tilstand.	✓		
38 - Oppvarmet rute/speil.	✓		
39 - Bremsvæske.	✓		
40 - Kjølesystem.	✓		
41 - Batteri 12 volt.	✓		



6584857

Underside.

83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
84 - Styrestag/ledd.	✓
85 - Styresnekke, tannstang.	✓
86 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	○
91 - Ekstra hjulsett..	○



6584857

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	0 °C
30.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
30.2		Bremsevirkning, HF	190,00
30.3		Bremsevirkning, VB	130,00
30.4		Bremsevirkning, HB	130,00
31	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	212 °C
40.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	48 °C
41	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
45.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	0
45.2		eller ved, måneder:	0
57.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
87.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
87.2		Bremseskivetykkelse VF	24,80 mm
87.3		Bremseskivetykkelse HF	24,80 mm
87.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
87.5		Bremseskivetykkelse VB	9,70 mm
87.6		Bremseskivetykkelse HB	9,70 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
89.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	4,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	4,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	5,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91	Ekstra hjulsett..		Ekstra hjulsett mangler



6584857

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming– vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.



6584857

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



Shop Name: Naf Senter Hamar

Tel: --

Email: --

Address: --

Report ID: MAXIA20260924091419

Test Time: 2026-09-24 09:14:19

Technician: --

2016 (G) Volkswagen Vehicle Diagnostic Report

Vehicle Information

2016 (G)/Volkswagen/5G/BA/BC/BE/BQ/BV/BX - Golf 2013 >/
VIN: WVVZZZAUZGW816640

Odometer Reading: 184113km
License Plate: HT18247

Customer Information

Name: --

Tel: --

Device Information

Scanner: MaxiCOM MK900-TS
Version: V11.00

Serial Number: VK2GR1C01165
Repair Order Number:
VK2GR1C0116520260924091239224

System Scanned (23)

System	Status/DTC
01 - Engine Control Module 1	 0
02 - Transmission electronics	 0
03 - Brakes 1	 1
08 - Air conditioning	 0
09 - Electronic central electric	 0
13 - Adaptive cruise control	 0
15 - Airbag	 0
16 - Steering column electronics	 0
17 - Instrument cluster	 0
18 - Auxiliary/parking heating	 0
19 - Gateway	 1
20 - High beam assistant	 0
23 - Brake booster	 0
42 - Driver's door electronics	 0
44 - Power steering	 0
51 - Electric drive	 0
52 - Passenger's door electronics	 0
55 - Headlamp range control	 0
5F - Information electronics 1	 0
76 - Parking aid	 0

8C - Hybrid battery management	✓ 0
A9 - Structure-Borne Sound Actuator	✓ 0
C6 - High-voltage battery charger	✗ 1

 DTC (3)

03 - Brakes 1 (1 DTC)

DTC	Description	Status
C101100	Brake pad change mode active	Passive/Sporadic

19 - Gateway (1 DTC)

DTC	Description	Status
U120200	Diagnosis data bus ,Faulty	Passive/Sporadic

C6 - High-voltage battery charger (1 DTC)

DTC	Description	Status
P31C900	LED module charging socket A ,Electrical error	Active/static

Technician Notes

Customer name: _____

Technician: _____

Date: _____

Note: Please save a copy of this report for your records.